



# COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) - C.F. 00154860910 - C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 - Fax 40703

SETTORE TECNICO

## Lavori di: Ripristino della pavimentazione stradale della Via Vittorio Emanuele

Anno 2015

### RELAZIONE TECNICA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi



LEI, li 08/10/2015

*Viato si appesora ai  
relazione L. R. N° 05/2008  
del 18 e del 13*

## RELAZIONE TECNICA

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/09/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e la Relazione Previsionale Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015/2017 dove fra l'altro sono state previste le somme necessarie per l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale.

L'intervento oggetto della presente relazione tecnica estimativa prevede il ripristino del piano viabile della Via Vittorio Emanuele che, a partire dall'attuale centro sociale e fino all'ingresso del paese, necessita di un intervento di manutenzione straordinaria.

L'intervento si rende necessario in quanto il manto di usura del tratto di strada in questione, della lunghezza di circa ml. 340, risulta del tutto mancante o particolarmente sconnesso e tale da pregiudicare il corretto transito degli automezzi.

Il tratto in questione negli ultimi due anni è stato particolarmente interessato dal traffico pesante anche a causa dei lavori che hanno interessato sia il belvedere che i marciapiedi dell'intera Via oltre all'azione delle acque meteoriche che ne hanno accelerato il degrado.

Nella realizzazione dei lavori si prevede una prima scarificazione del piano viabile attuale da effettuare mediante fresatura per la profondità di cm. 3 e successiva stesura del nuovo manto di usura sempre dello spessore di cm3 a rullatura a avvenuta.

Particolare attenzione, nella realizzazione dei lavori, dovrà essere posta nell'adeguamento altimetrico dei chiusini stradali esistenti.

## QUADRO RIASSUNTIVO

Importo lavori a base d'asta	€.	24.622,50	
Oneri di sicurezza	€.	480,00	
<b>Totale lavori</b>	<b>€.</b>	<b>25.102,50</b>	
<b>Somme a Disposizione</b>			
IVA sui lavori	€.	5.522,55	
Incentivo per la progettazione 2%	€.	492,44	
Imprevisti	€.	382,51	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€.</b>	<b>6.397,50</b>	
<b>Totale di progetto</b>	<b>€.</b>	<b>31.500,00</b>	

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnica

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

