

1	FONDO POZZETTO DI DERIVAZIONE IN GHIAIA
2	CAVIDOTTO LINEA DORSALE Ø125mm, 750 N
3	POZZETTO IN CLS SENZA FONDO DIMENSIONI NETTE 40x40cm
4	PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIASTRELLE IN CLS
5	CORRUGATO Ø63mm DI RISALITA CAVI ALL'APPARECCHIO
6	GUAINA TERMORESTRINGENTE - SEZ. D'INCASTRO DEL PALO
7	SOSTEGNO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO
8	PLINTO IN CLS NON ARMATO CON RESISTENZA RCK 20 N/mmq
9	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400
10	SABBIA COMPATTATA PER MESSA A PIOMBO DEL SOSTEGNO
11	CAVO DI ALIMENTAZIONE APPARECCHIO FG7OR 2x2,5mmq
12	GIUNTO DI DERIVAZIONE IN GEL
13	CORPO ILLUMINANTE TIPO
14	ASOLA PASSACAVI CON CORRUGATO Ø63mm PASSANTE







Legenda

	Nuovo corpo illuminante LED d'arredo urbano su nuovo sostegno conico diritto h=6,00m ft
	Sostituzione corpo illuminante con altro a LED d'arredo urbano su sostegno esistente
	Sostituzione corpo illuminante con altro a LED stradale su sostegno esistente
	Sostituzione corpo illuminante e posa di n. 2 nuovi corpi a LED stradali su sostegno esistente
	Rimozione e demolizione sostegno stradale
	Sostituzione sostegno stradale diritto h=8,00 ft e posa di n. 2 nuovi corpi a LED
	Nuova linea interrata in cavidotto con cavo FG7R 4x(1x10mmq)
	Nuovo pozzetto con chiusino 40x40
	Complesso illuminante esistente



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
Provincia di Carbonia Iglesias
Servizio Tecnico Settore LL.PP.
Piazza Aldo Moro 1 - 09010 – SANT' ANNA ARRESI
e-mail resptecnico@comune.santannaarresi.ca.it pec lavoripubblici.santannaarresi@pec.it
tel. 0781 9669212/218 - fax 0781 966384

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA SANT'ANNA ARRESI A PORTOPINO

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA SANT'ANNA ARRESI A PORTOPINO

(art.53, comma 2, lett. c del d.lgs 12 aprile 2006, n.163)

C.I.G. 6664780E6E
CUP: C51B15000440001
CPV: 45233162-2

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO	PROGETTO STRADALE
D-L-02-M	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO URBANO PORTO PINO

OFFERENTE

SI.Sca Srl
Via del Lavoro 15
08100 Nuoro

PROGETTISTI

Ing. Franco Rocca *- Capogruppo*
Ing. Davide Pinna *- Mandante*
Arch. Antonio Dejua *- Mandante*
Arch. Miriam Eugenia Cossu *- Mandante*
OP Architetti Associati
Arch. Andrea De Eccher - Mandante
Ing. Massimiliano Manis *- Mandante*
Arch. P. Murru *– Mandante- Giovane Professionista*
Geol. Giovanni A. Atzeni *- Mandante*
Agronomo Valerio Boi *- Mandante*
Archeologo Nicola Dessì *- Mandante*

S.I.SCA. S.r.l.
Via del Lavoro, 15 – 08100 Nuoro
P.IVA 01342650916
tel/fax 0784255069 – 0784709007 siscasrl@hotmail.com siscasrl@arubapec.it