

**Comune di SIMALA**  
Provincia di Oristano

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione di Vico II Roma.

**COMMITTENTE:** Comune di Simala

Villa Sant'Antonio, 12/12/2025

**IL TECNICO**  
Arch. Pietro P. Marras

**E.08**

Lavori di riqualificazione di vico II Roma

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 1 SAR24_PF.00 01.0001.000 6	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici ,compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO Superficie vico compreso portico					89,00		
	SOMMANO m²					89,00	7,24	644,36
2 / 2 AP.012.002.0 01	Scavo di sbancamento per adeguamento quote, eseguito con mezzi meccanici, nell'area interessata del cantiere, compresi lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure Scavo per adeguamento quote Vedi voce n° 1 [m² 89.00] *(H/peso=0,10* 1,1)				0,110	9,79		
	SOMMANO m³					9,79	12,83	125,61
3 / 3 SAR24_PF.00 01.0002.003 0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Rete fognaria acque piovane Vico II Roma Portico	2,00	9,65 4,70	0,700 0,700	0,500 0,500	6,76 1,65		
	SOMMANO m³					8,41	30,05	252,72
4 / 4 SAR24_PF.00 01.0002.003 1	Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'022,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'022,69
	Rete fognaria acque piovane Vedi voce n° 3 [m³ 8.41]					8,41		
	SOMMANO m³					8,41	13,96	117,40
5 / 5 SAR24_PF.00 01.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Pavimentazione stradale vico II Roma Vedi voce n° 1 [m² 89.00]	0,20				17,80		
	SOMMANO m³					17,80	9,52	169,46
6 / 6 SAR24_PF.00 01.0009.000 9	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 5 [m³ 17.80]				1,800	32,04		
	SOMMANO t					32,04	19,18	614,53
7 / 7 SAR24_PF.00 01.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Scavo sbancamento vico Vedi voce n° 2 [m³ 9.79]					9,79		
	SOMMANO m³					9,79	9,52	93,20
8 / 8 SAR24_PF.00 01.0009.001 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 7 [m³ 9.79]				1,800	17,62		
	SOMMANO t					17,62	20,46	360,51
9 / 9 SAR24_PF.00 01.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Scavo per rete fognaria							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'377,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'377,79
	Vedi voce n° 3 [m³ 8.41]					8,41		
	SOMMANO m³					8,41	9,52	80,06
10 / 10 SAR24_PF.00 01.0009.001 3	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</p> <p>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>Scavo per rete fognaria</p> <p>Vedi voce n° 9 [m³ 8.41]</p>							
	SOMMANO t				1,800	15,14		
						15,14	13,32	201,66
11 / 11 AP.003.015.0 02	<p>POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3/4 cm.</p> <p>Smaltimento acque piovane</p>							
	SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	167,39	502,17
12 / 12 SAR24_PF.00 03.0013.000 1	<p>TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm 10 di altezza minima ai lati, con rinfiacco fino ad un terzo del tubo, entrambi in calcestruzzo Rck 15, compresa l'accurata sigillatura dei giunti con cemento, COMPRESO ALTRESI' LA FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO SECONDO LE QUOTE ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA POSA IN OPERA DEL TUBO CON L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL CONTROLLO DELLA LINEARITA' PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA, escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.200 mm, spessore 35 mm, peso 52 kg</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'161,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3 '161,68
	Smaltimento acque piovane *(lung.=9,00+9,00+4,7)		22,70			22,70		
	SOMMANO m					22,70	72,04	1 '635,31
13 / 13 AP.003.024.0 01	<p><b>ALLACCIO PLUVIALE</b> al tubo acque piovane interrato realizzato con tubo in PVC SN4 ø 110 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione. Si intendono compresi e compensati con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri:</p> <p>Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00, fino ad una profondità media di ml 0,30 e con larghezza pari a circa ml 0.30, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte;</p> <p>Realizzazione di allaccio e sigillatura delle giunzioni in corrispondenza delle curve;</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della tubazione d'allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfiacco e il ricoprimento della stessa fino ad un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione, compresa la formazione del piano quotato;</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30 compattati meccanicamente;</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di ml 2.00 di TUBO IN PVC rigido ø 110 conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta;</p> <p>Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per la foratura della condotta principale, i pezzi speciali lungo linea, la sigillatura dell'innesto sulla condotta principale, il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni, per quanto non espressamente indicato dalle</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4 '796,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							4'796,99
	voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell'indennità di conferimento. Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri necessari per la fornitura a piè d'opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio. PVC SN4 Dn 110 L= 2.00 m Allacci pluviali					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	98,22	294,66
14 / 14 SAR24_PF.00 01.0002.004 2	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali Rinterro scavo tubazione *(lung.=8,95+8,90+4,7) Rinterro scavo pozzetti *(par.ug.=2*3)	2,00 6,00	22,55 0,70	0,200 0,100	0,350 0,400	3,16 0,17		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,33	50,45	168,00
15 / 15 SAR24_PF.00 04.0001.000 3	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Massetto a terra Vedi voce n° 1 [m <sup>2</sup> 89.00]					0,080	7,12	
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,12	201,98	1'438,10
16 / 16	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'697,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							6'697,75
SAR24_PF.00 04.0001.004 3	per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m <sup>3</sup> di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Vedi voce n° 15 [m <sup>3</sup> 7.12]					7,12		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,12	17,05	121,40
17 / 17 SAR24_PF.00 08.0002.001 1	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20 Vedi voce n° 1 [m <sup>2</sup> 89.00] *(lung.=5+5)		10,00		0,222	197,58		
	SOMMANO kg					197,58	1,90	375,40
18 / 18 AP.003.015.0 02.c	MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI O CADITOIE IN GHISA. Compresi: la rimozione del telaio, la formazione del nuovo piano di posa, la posa del telaio compreso le sigillature perimetrali con malta cementizia. Compreso ogni altro onere e magistero. Per chiusino D400. Chiusino fognatura					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	109,38	109,38
19 / 19 AP.003.015.0 02.b	CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE CONCAVA, GJS-500-7 - EN 1563, a norma UNI EN 124, conforme DPR 503/96, di forma quadrata munita di asole parallele, dimensioni esterne 490x490 mm, luce netta 390x390 mm, altezza 55/44 mm, peso 19,50 kg, concavità centrale 15 mm, classe di carrabilità C250. Compreso la messa in quota a livello stradale finito. Fornitura e posa in opera con malta cementizia ed ogni altro onere Raccolta acque piovane					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	224,73	674,19
20 / 20 AP.001.003.0 47.a	CANALA DI BASALTO GRIGIO CONCAVA per raccolta acque piovane, con superficie in vista bocciardata, superficie inferiore piano sega, coste segate ortogonali al piano, spessore 10 cm, dimensioni 60x40, date in opera secondo gli elaborati grafici di progetto su letto di sabbia dello spessore ultimato di 10 cm circa composta da sabbia							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'978,12







