

COMUNE DI VILLA VERDE
PROVINCIA DI ORISTANO

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE PARETE ARRAMPICATA IN LOCALITA' BUON PASTORE.

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA VERDE

Data, 18/12/2018

IL TECNICO
Ing. Alessandro Merici

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 C0001	Demolizione di parete di arrampicata costituita da pannelli in legno lamellare da casseri con spessore 2,5 cm trattati con della veroresina e rifiniti con polveri di quarzo, posati ... scarica questa esclusa ed ogni onere e magistero per realizzare l'opera finita in sicurezza ed a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [004] PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, inc ... metri quadri (E) [005] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno (E) [0999] ONERI VARI, a stima cadauno	0,10 0,05 0,10 0,10 34,00	31,54 26,41 2,85 0,01 0,01	3,15 1,32 0,29 0,00 0,34	MDO MDO MT MT MT
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (5.10) euro			5,10 0,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.81) euro			5,81 0,58	
	T O T A L E euro / mq			6,39	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			6,40	
Nr. 2 C0002	Demolizione della struttura della parte di arrampicata costituita da tubi tipo dalmine il cui diametro è di 48 mm comprensivi dei giunti e di tutti gli elementi presenti. La lavor ... nere e magistero compreso il trasporto in discarica questo escluso per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [004] PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, inc ... metri quadri (E) [0999] ONERI VARI, a stima cadauno	0,01 0,01 0,01 19,00	31,54 26,41 2,85 0,01	0,32 0,26 0,03 0,19	MDO MDO MT MT
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.80) euro			0,80 0,11	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.91) euro			0,91 0,09	
	T O T A L E euro / Kg			1,00	
Nr. 3 C0003	Fornitura e posa in opera di acciaio zincato a caldo per la realizzazione della struttura portante della parete di arrampicata, con acciaio S275 JR UNI EN 10025 con ferro piatto, s ... reso il ponteggio il tiro in alto ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita realizzata a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [007] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kilogrammi (E) [001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [0999] ONERI VARI, a stima cadauno	1,00 0,10 0,10 1,00 64,00	1,80 31,54 29,30 0,01 0,01	1,80 3,15 2,93 0,01 0,64	MT MDO MDO MT MT
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (8.53) euro			8,53 1,19	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.72) euro			9,72 0,97	
	T O T A L E euro / Kg			10,69	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / Kg			10,70	
Nr. 4 C0004	Fornitura e posa in opera di pannello d'arrampicata le cui dimensioni siano di 0,50x1,00 o 0,50x2,00 ml, costituiti da pannelli in multistrato sd incollaggio fenolico per esterni i ... essario per garantire una idonea sicurezza e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 7 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			31,54	MDO
Nr. 8 002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			29,30	MDO
Nr. 9 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			26,41	MDO
Nr. 10 004	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro / metri quadri			2,85	MT
Nr. 11 005	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro / cadauno			0,01	MT
Nr. 12 007	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L euro / kilogrammi			1,80	MT
Nr. 13 008	Pannello in legno in multistrato ad incollaggio fenolico per esterni spessore 18 mm. euro / mq			45,00	MT
Nr. 14 009	Prese in resina epossidiche di quarzo euro / cadauno			4,00	MT
Nr. 15 0999	ONERI VARI, a stima euro / cadauno			0,01	MT
Nr. 16 PR.0001.000 5.0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione euro / tonnellate			180,00	MT
Nr. 17 PR.0001.000 5.0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro / tonnellate			49,70	MT
Nr. 18 PR.0001.001 4.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno			0,01	MT
	Data, 18/12/2018 Il Tecnico Ing. Alessandro Merici				
	A R I P O R T A R E				